



ROMÂNIA
Județul Vâlcea
PRIMĂRIA COMUNEI VAIDEENI



E-mail : primaria.vaideeni@yahoo.com

Tel : 0250 / 865.009

Fax : 0250 / 865.001

Nr. 7739/ 25.08.2020

APROBAT,
PRIMAR
Baluta Achim DANIEL

ANUNT DE PUBLICITATE

I. Autoritate contractanta

COMUNA VAIDEENI

Adresa postala: comuna Vaideeni, sat Vaideeni, judetul Valcea, str. Principala, cod postal 247725

Contact: tel. 0250.865.009, fax: 0250.865.001, e-mail primaria.vaideeni@yahoo.com

II. Detalii anunt

1. Tip anunt: Cumparari directe
2. Tip contract: Lucrari
3. Denumirea achizitiei: Reparatii drumuri Agricole – Drumul Valea Crucii, Drumul Didelas si Drumul Culmea Zbierii.
4. Procedura de achizitie: Achizitie directa, conform art.7, alin.(5), din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
5. Cod CPV: 45233161-5 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
6. Descrierea contractului: Lucrările constau in lucrari de defrisare, excavara, transport pamant, asternere strat de balast parte carosabila conform documentatie tehnica disponibila la sediul Primariei
7. Valoarea estimata fara TVA: 297.150,14 lei fara TVA
8. Sursa de finantare: fonduri proprii
9. Conditii contract: Ofertantii vor depune oferta de pret, pana in data de 27.08.2020, in Catalogul de produse, servicii sau lucrari din Sistemul electronic de achizitie publica (SEAP).Ofertantii vor notifica pe mail sau telefon Autoritatea Contractanta cu privire la depunerea ofertei in SEAP. Dupa acceptarea ofertei in SEAP, ofertantii vor depune la sediul Primariei urmatoarele documente: -propunere tehnica -formulare oferta si devize financiare -grafic de executie -lista cu personalul implicat in derularea lucrarii, certificat constator Registrul Comertului, declaratii privind evitarea conflictului de interese.
10. Criterii adjudecare: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a alege orice oferta ce respecta Cerintele caietului de sarcini
12. Termen limita primire oferte: 27.08.2020
13. Informatii suplimentare: Estimarea listelor de cantitati pentru lucrarile de reparatii, se gasesc la sediul Primaria Vaideeni..Finalizarea achizitiei directe se va efectua prin intermediul Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP), ofertantul declarat castigator avand obligatia de a incarca in catalogul electronic de produse/servicii/lucrari, din cadrul sectiunii Cumparari directe, un anunt continand oferta sa de pret, dupa care se va comunica autoritatii contractante, la adresa de e-mail: primaria.vaideeni@yahoo.com, detaliile privind publicarea anuntului in SEAP.



Beneficiar: COMUNA VAIDEENI, JUDETUL VALCEA
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: REPARATII DRUMURI AGRICOLE
 Obiectul: 01 REPARATII DRUMURI.

**CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect**

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
|---|-----------------------------|---|--------------------|
| | | | Lei |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| CAPITOL I | | | |
| I. Constructii si instalatii | | | |
| 2 | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare | |
| 3 | 4.1.2 | Rezistenta | |
| | | <i>01.1 DRUMUL VALEA CRUCII;PLATFORMA DRUM L = 1035 M, l = 5.30 M</i> | |
| | | <i>01.2 DRUMUL DIDELAS;PLATFORMA DRUM L = 915 M, l = 6.24 M</i> | |
| | | <i>01.3 DRUMUL CULMEA ZBIERII;PLATFORMA DRUM L = 1000 M, l = 5.49 M</i> | |
| 7 | 4.1.3 | Arhitectura | |
| 8 | 4.1.4 | Instalatii | |
| 9 | 4.1.5 | Alte categorii de constructii | |
| TOTAL CAPITOL I | | | |
| CAPITOL II | | | |
| II. Montaj | | | |
| 11 | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | |
| TOTAL CAPITOL II | | | |
| CAPITOL III | | | |
| III. Procurare | | | |
| 13 | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | |
| 14 | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | |
| 15 | 4.5 | Dotari | |
| 16 | 4.6 | Active necorporale | |
| TOTAL CAPITOL III | | | |
| CAPITOL IV | | | |
| IV. Probe | | | |
| 18 | 6.2 | Probe tehnologice si teste | |
| TOTAL CAPITOL IV | | | |
| TOTAL 01 REPARATII DRUMURI. (fara TVA) | | | |
| TVA (19.00%) | | | |
| TOTAL 01 REPARATHI DRUMURI. (cu TVA) | | | |

Beneficiar: COMUNA VAIDEENI, JUDETUL VALCEA
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: REPARATII DRUMURI AGRICOLE
 Obiectul: 01 REPARATII DRUMURI.
 Stadiul fizic: 01.1 DRUMUL VALEA CRUCII;PLATFORMA DRUM L = 1035 M, l = 5.30 M

DEVIZ ESTIMATIV

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|--|--------|------------|--|----------------------------------|
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3 x 4 |
| 1 | TSG03D1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafetele mai mici de 500 mp | 100 mp | 10.97 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 2 | TRI1AA01A1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa-vagon categ. 1 | tona | 5.50 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 3 | TRA02A03* - Transportul rutier al materialului lemnos, rezultat din defrisari | tona | 5.50 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 4 | TSC18A1* - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 cp, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M, in: teren catg. 1, cu strangerea stratului vegetal | 100 mc | 8.22 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 5 | TSC35A21 - Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1.0-2.5 MC, pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20 M | 100 mc | 8.22 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 6 | TRA01A02P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km | tona | 1,070.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|--|--------|------------|--|----------------------------------|
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 7 | TSC19B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 cp,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M,in: teren catg. 2 | 100 mc | 13.71 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 8 | TSC35A21 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1.0-2.5 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20 M | 100 mc | 13.71 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 9 | TRA01A01P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km | tona | 2,330.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 10 | TSD02B1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 21-30 CM | 100 mc | 13.71 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 11 | TSD21A1 - Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri,de 20 T,in: teren coeziv | 100 mc | 13.71 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 12 | TSC17B1 - Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0.40 M,executata cu ajutorul autogrederului de pana la 175 cp,in: teren catg 2 | 100 m | 10.35 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 13 | DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; | mc | 1,035.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 14 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$ | tona | 2,307.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| 2,546.82 | 260.51 | | | | | |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|--|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| Alte cheltuieli directe | | | | | | |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | | | | | | |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | | | | | | |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte | | | | | | |
| Beneficiu | | | | | | |
| Profit | | | | | | |
| T4 = T3 + Beneficiu | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | | | | | | |
| TVA (19.00%) | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | | | | | | |

INTOCMIT,

Beneficiar: COMUNA VAIDEENI, JUDETUL VALCEA
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: REPARATII DRUMURI AGRICOLE
 Obiectul: 01 REPARATII DRUMURI.
 Stadiul fizic: 01.2 DRUMUL DIDE LAS;PLATFORMA DRUM L = 915 M, l = 6.24 M

DEVIZ ESTIMATIV

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|--|--------|------------|--|----------------------------------|
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSG03D1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafetele mai mici de 500 mp | 100 mp | 9.30 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 2 | TRI1AA01A1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa-vagon categ. I | tona | 4.65 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 3 | TRA02A03* - Transportul rutier al materialului lemnos, rezultat din defrisari | tona | 4.65 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 4 | TSC18A1* - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 cp, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M, in teren catg. 1, cu strangerea stratului vegetal | 100 mc | 8.56 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 5 | TSC35A21 - Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1.0-2.5 MC, pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20 M | 100 mc | 8.56 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 6 | TRA01A02P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km | tona | 11.13 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 7 | TSC19B1 - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 cp, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M, in teren catg. 2 | 100 mc | 14.27 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |

| SECȚIUNEA TEHNICĂ | | | | SECȚIUNEA FINANCIARĂ | |
|-------------------|--|--------|------------|--|----------------------------------|
| Nr. | Capitol de lucrări | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 8 | TSC35A21 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1.0-2.5 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20 M | 100 mc | 14.27 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 9 | TRA01A01P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km | tona | 2,427.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 10 | TSD02B1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 21-30 CM | 100 mc | 14.27 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 11 | TSD21A1 - Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri,de 20 T,in: teren coeziv | 100 mc | 14.24 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 12 | TSC17B1 - Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adancimea de 0.40 M,executata cu ajutorul autogrederului de pana la 175 cp,in: teren catg 2 | 100 m | 9.15 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 13 | DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica; | mc | 915.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 14 | TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$ | tona | 2,039.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| 2,251.54 | 225.91 | | | | | |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

| Alte cheltuieli directe | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | | | | | | |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe | | | | | | |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| Cheltuieli indirecte | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | | | | | | |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte | | | | | | |
| Beneficiu | | | | | | |
| Profit | | | | | | |
| T4 = T3 + Beneficiu | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | | | | | | |
| TVA (19.00%) | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | | | | | | |

INTOCMIT,

Beneficiar: COMUNA VAIDEENI, JUDETUL VALCEA
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: REPARATII DRUMURI AGRICOLE
 Obiectul: 01 REPARATII DRUMURI
 Stadiul fizic: 01.3 DRUMUL CULMEA ZBIERII;PLATFORMA DRUM L = 1000 M, l = 5.49 M

DEVIZ ESTIMATIV

| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | |
|-------------------|--|--------|------------|--|----------------------------------|
| Nr. | Capitol de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | TOTALUL (fara TVA) - Lei - |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | TSG03D1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacimilor pentru suprafetele mai mici de 500 mp | 100 mp | 10.75 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 2 | TRI1AA01A1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa-vagon categ. 1 | tona | 5.38 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 3 | TRA02A03* - Transportul rutier al materialului lemnos, rezultat din defrisari | tona | 5.38 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 4 | TSC18A1* - Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 cp, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 M, in: teren catg. 1, cu strangerea stratului vegetal | 100 mc | 9.88 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 5 | TSC35A21 - Excavat, transport, cu incarcator frontal, la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1.0-2.5 MC, pamant din teren categoria 1 la distanta de 11-20 M | 100 mc | 9.88 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| 6 | TRA01A02P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist = 2 km | tona | 1,285.00 | | |
| | | | material: | | |
| | | | manopera: | | |
| | | | utilaj: | | |
| | | | transport: | | |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|--|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| Alte cheltuieli directe | | | | | | |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă | | | | | | |
| T2 = T1 + Alte cheltuieli directe | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | | | | | | |
| Cheltuieli indirecte | | | | | | |
| T3 = T2 + Cheltuieli indirecte | | | | | | |
| Beneficiu | | | | | | |
| Profit | | | | | | |
| T4 = T3 + Beneficiu | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (fara TVA) | | | | | | |
| TVA (19.00%) | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) | | | | | | |

INTOCMIT,

Beneficiar: COMUNA VAIDEENI, JUDETUL VALCEA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REPARATII DRUMURI AGRICOLE
Obiectul: 01 REPARATII DRUMURI-

Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutatea (tone) |
|------------------------|--|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 X 4 | 6 | 7 |
| 1 | 2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM | mc | 3,867.45 | | | Depozit | 6,574.66 |
| 2 | 6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente | mc | 684.40 | | | Depozit | 684.40 |
| TOTAL Materiale | | | | | 0.00 | Greutate | 7,259.06 |

INTOCMIT,

Beneficiar: COMUNA VAIDEENI, JUDETUL VALCEA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REPARATII DRUMURI AGRICOLE
Obiectul: 01 REPARATII DRUMURI-

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera - Om/ore - | Tarif mediu - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Procent romani |
|-----|--|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 X 3 | 5 |
| 1 | 15130 - Finisor de terasamente | 79.76 | | | |
| 2 | 20600 - Muncitor de deservire | 589.38 | | | |
| 3 | 20640 - Muncitor deservire constructii masini | 9.99 | | | |
| 4 | 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii | 25.37 | | | |
| 5 | 20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale | 7.76 | | | |
| 6 | 24100 - Pavator | 29.50 | | | |
| | Ore Manopera | 741.77 | TOTAL | | |

INTOCMIT,

Beneficiar: COMUNA VAIDEENI, JUDETUL VALCEA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REPARATII DRUMURI AGRICOLE
Obiectul: 01 REPARATII DRUMURI-

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|----------------------|--|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 X 3 |
| 1 | 3546 - Autogreder pina la 175cp | 169.62 | | |
| 2 | 3553 - Buldozer pe senile 65- 80 cp | 91.02 | | |
| 3 | 3554 - Buldozer pe senile 81-180 cp | 64.23 | | |
| 4 | 4017 - Compactor vibrator autopropmixt de 120 cp 20tf | 536.03 | | |
| 5 | 5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone | 67.85 | | |
| 6 | 7409 - Incarcator frontal pe senile 1,0-2,5 MC | 155.88 | | |
| TOTAL Utilaje | | | | |

INTOCMIT,

Beneficiar: COMUNA VAIDEENI, JUDETUL VALCEA
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: REPARATII DRUMURI AGRICOLE
Obiectul: 01 REPARATII DRUMURI-

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr. | Tipul de transport | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tarifal unitar - Lei(Tone*Km) | Valoarea - Lei - |
|------------------------|---|-------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 X 3 X 5 |
| 1 | 888891 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km | 7,090.00 | 1.00 | 0.02 | | |
| 2 | 888893 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 2 km | 2,366.13 | 2.00 | 0.05 | | |
| 3 | 888908 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. | 6,576.00 | 10.00 | 0.25 | | |
| 4 | 888992 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 3 km. | 15.53 | 3.00 | 0.08 | | |
| TOTAL Transport | | | | | | |

INTOCMIT,