

LISTA
CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

DEVIZ VAICAN AMENAJARE TORENT DJ 665 – Drum „La Rosianu”, L=86,0 m

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
				(col.3x col.4a)	(col.3x col.4b)	(col.3x col.4c)	(col.3x col.4d)	(col.5+ 6+7+8)
				(RON)	(RON)	(RON)	(RON)	(RON)
0	Sectiunea tehnica		3	4	5	6	Sectiunea financiara	
	1	2					7	8
								9
001 TSH02B1 TATEREA MANUALA ARBORI PRIN SECTIONAREA SUCCESIVA A CRACILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM. 11- 30 C	BUC.	22.000						
002 TSG07A1 SCOATEREA MAN.A CIOATELOR DE FOIOASE TARI SI DEPOZIT.LOR PRIN TRANSP.MANUAL DIAM.CIOATELOR:10-30	BUC.	22.000						
003 TSC18B1 SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.65-80CP INCL. IMPINS PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT 2	100 MC.	0.500						
004 TSA04D2 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB.CU APA ADINC.0, 0-1,5M,T.F.TARE	M.C.	56.000						
005 TRB01B15 TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M	TONA	100.000						
006 TRI1AA01C2 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN- AUTO CATEG.2	TONA	100.000						
007 TRA01A02P TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 2 KM	TONA	100.000						
008 TSD16B1 STRAT DE REPART.DIN BALAST.SUB PRIZMA DE BALAST.COMPACT.CU PLACA VI BR.DE 0,7T CU MOT.ARD.INT.<10	M.C.	70.000						
009 TRA01A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.	TONA	157.500						
010 CA01B1 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM > 3MC,SI IN ZIDURI DE SPRIJ	M.C.	56.000						

010 2101897 M.C. 56.448
BETON DE CIMENT CLASA C 12/15 (BC 15/
B200) CU 382 KG CIMENT

011 TRA06A10 TONA 134.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

012 CZ0301K1 KG 1600.000
CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC
52 D=10- 16 MM

013 CC01c1 KG 1600.000
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN
FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU
DIST DIN MASE PLASTICE

014 CB02A1 MP. 528.000
COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI
REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRIJINIRILE.0

015 CA01c1 M.C. 100.000
TURNARE BETON SIMPLU CICLOPIAN,IN
FUNDATII,ZIDURI DE SPRIJIN,CU BOLOVANI
DE RIU

015 2101897 M.C. 67.500
BETON DE CIMENT CLASA C 12/15 (BC 15/
B200) CU 382 KG CIMENT

016 ACA10B2 [3] M 30.000
BARBACANE DIN TEAVA PE-80 Dext 63

017 TRA06A10 TONA 163.000
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

018 TRA01A10 TONA 80.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.
- transort bolovani de rau

019 TRB01B15 TONA 780.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA
1-3 DISTANTA 50M

cheltuieli directe din articole:

MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
M	m	U	t	T

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-FOND DE RISC:
-Alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:

Total cheltuieli directe:

MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
M(O)	m(O)	U(O)	t(O)	T(O)

Cheltuieli indirecte = T(O) x %: I(O)

Profit = [T(O) + I(O)] x %: P(O)

TOTAL GENERAL DEVIZ = T(O) + I(O) + P(O): V(O)

CONTRACTANT (OFERTANT)